ODDZIELENIE POŻAROWE REI 120, ŚCIANY REI 120, DRZWI EI 60

ODDZIELENIE POŻAROWE REI 60, ŚCIANY REI 60, DRZWI EI 30

DYLATACJE ŚCIAN WYKONAĆ W KLASIE EI 30

Nr strefy pożarowej	Nazwa strefy pożarowej	Powierzchnia strefy pożarowej (m^2)
1.	Część mieszkalna ZL IV: - Kondygnacje II, III, IV, V, VI, VII: całość - Parter (kondygnacja I): całość - z wyłączeniem 8 garaży indywidualnych - Piwnica: klatki schodowe, komunikacja, przedsionki, zespoły komórek lokatorskich; pom techniczne i porządkowe	**4467,81m²**
2.	8 garaży indywidualnych w poziomie parteru	**125,66**
3.	46 garaży indywidualnych w poziomie piwnicy wraz z komunikacją kołową	**1438,29**
4.	Wodomierz / hydrofornia	**6,21**
5.	Śmietnik i pom. gospodarcze S.M.	**51,22**

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dyspozytornia" ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża

Jednostka projektowa: inwestprojekt B
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.
15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22
tel./fax: 85 742 44 05 / 85 742 01 87, e-mail: inwestprojekt_bia_a@wp.pl

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻAMI

Adres: ŁOMŻA, ul. KS. JANUSZA cz. działki nr ewid. 12064/175
jed. ewid. 206201 ŁOMŻA-MIASTO, obręb 206201_1.0001 ŁOMŻA 1

Projekt: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Branża: ARCHITEKTURA — Data: 15.12.2017r. — Umowa: 16/2017 — A1

Nazwa rysunku: RZUT PIWNIC — skala: 1 : 100

Projektant:	mgr inż. arch. Bogusław Piotr Żołkiewicz upr.w spec.arch. Bł./191/94 mgr inż. arch. Dorota Żołkiewicz upr.w spec.arch. Bł./230/94
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Lidia Surmacz upr.w spec.arch. Bł/19/02

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE PIWNIC
ŻELBETOWE WYLEWANE O GRUBOŚCI 25 CM
Z BETONU B30W6, ZBROJONE STALĄ A-IIIN.

ŚCIANY DZIAŁOWE:

W PIWNICACH LOKATORSKICH - Z CEGŁY WAPIENNO - PIASKOWEJ KL. 7,5 NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M5 - ŚCIANKI MIĘDZY KOMÓRKAMI - GR. 6,5CM, PEŁNE DO WYS. 2M. POWYŻEJ AŻUROWE;

ŚCIANKI OD STRONY KORYTARZA - GR. 12CM, PEŁNE DO WYS. 2M, POWYŻEJ AŻUROWE

ŚCIANKI WYDZIELAJĄCE POSZCZEGÓLNE STREFY POŻAROWE - min. GR. 12 CM Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ, OBUSTRONNIE TYNKOWANA TYNKIEM CEMENTOWO - WAPIENNYM GR. MIN.2CM - REI 120

OCIEPLENIE ŚCIAN

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PIWNIC POZA OBRYSEM CZĘŚCI NADZIEMNEJ OD POZIOMU GÓRY PŁYTY FUNDAMENTOWEJ - STYROPIAN FUNDAMENTOWY GR.5 CM (λ MIN.0,04)

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PIWNIC W OBRYSIE CZĘŚCI NADZIEMNEJ I PRZY POMIESZCZENIACH OGRZEWANYCH OD POZIOMU GÓRY PŁYTY FUNDAMENTOWEJ DO WYSOKOŚCI 30CM NAD TERENEM (POD BUDYNKIEM) LUB POZIOMU GÓRY STROPU NAD PIWNICAMI (POZA OBRYSEM BUDYNKU) - STYROPIAN FUNDAMENTOWY GR. 12CM (λ MIN.0,04)

ŚCIANY WEWNĘTRZNE PIWNIC - OCIEPLENIE ŚCIAN KLATEK SCHODOWYCH, SZYBÓW WINDOWYCH, WĘZŁA CIEPLNEGO, SOLARNEGO I HYDROFORNI OD STRONY POM. NIEOGRZEWANYCH I GARAŻY - PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ TWARDEJ GR.12CM. - ROZMIESZCZENIE ZGODNIE Z RYSUNKIEM

PRZEPUSTY PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH PRZECHODZĄCE PRZEZ PRZEGRODY DZIELĄCE STREFY POŻAROWE WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ /EI/ TYCH PRZEGRÓDNP. W SYSTEMIE PROMAT

SZCZELINY DYLATACYJNE WYPEŁNIĆ STYROPIANEM NA ODC. 1,0m OD ZEWN. KRAWĘDZI ŚCIANY

RZUT PIWNIC skala 1:100