Zamawiający:	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa" ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża
Jednostka projektowa:	inwestprojekt PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o. 15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax: 85 742 44 55 / 85 742 01 87, e-mail: inwestprojekt_bia_a@wp.pl
Obiekt:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻAMI
Adres:	ŁOMŻA, ul. KS. JANUSZA cz. działki nr ewid. 12064/176 jed. ewid. 206201 ŁOMŻA-MIASTO; obręb 20620/1_1.001 ŁOMŻA 1
Projekt:	ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Branża:	ARCHITEKTURA — Data: 15.12.2017r. Umowa: 16/2017 — A2
Nazwa rysunku:	RZUT 1 KONDYGNACJI — skala: 1 : 100
Projektant:	mgr inż. arch. Bogusław Piotr Żotkiewicz upr.w spec.arch. BŁ/191/94 mgr inż. arch. Dorota Żotkiewicz upr.w spec.arch. BŁ.230/94
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Lidia Surmacz upr.w spec.arch. BŁ/9/92

UZGODNIENIA MIĘDZYBRANŻOWE				
branża	imię , nazwisko	nr upr.	data	podpis
konstrukcje	mgr inż. Karol Paweł Mor	PDL/0004/POOK/09	15.12.2017r.	
inst. sanitarne	mgr inż. Renata Kupińska	BŁ/193/01	15.12.2017r.	
inst. elektryczne	mgr inż. Erwin Antoni Niewiarowski	PDL/0080/POOE/13	15.12.2017r.	

zarys kondygnacji podziemnej (garaż)

wjazd do garaży podziemnych

M - P3a | PU=57,57m²

M - P3a | PU=59,28m²

M - P3a | PU=56,36m²

M - P3a | PU=59,63m²

M - P4a | PU=70,71m²

BALKON 10,98 gres

POKÓJ +ANEKS KUCH. 23,70 mozaika

POKÓJ 10,56 mozaika

POKÓJ 11,71 mozaika

P.POKÓJ 7,47 gres

ŁAZ. 4,22 terak.

POKÓJ 11,59 mozaika

P.POKÓJ 9,38 gres

POKÓJ 10,81 mozaika

POKÓJ +ANEKS KUCH. 23,28 mozaika

BALKON 7,96 gres

KL. SCH. nr1 34,65 gres

nr 1

nr 2

nr 3

PRZEDSIONEK nr1 4,14 gres

KOM.LOK. 2,10 pos.bet.

KOM.LOK. 2,05 pos.bet.

KOMUNIKACJA 8,76 gres

KOM.LOK. 2,10 pos.bet.

KOM.LOK. 2,10 pos.bet.

KOM.LOK. 1,91 pos.bet.

KOM.LOK. 1,91 pos.bet.

POKÓJ 8,63 mozaika

POKÓJ 9,97 mozaika

POKÓJ 11,33 mozaika

POKÓJ 10,72 mozaika

ŁAZ. 4,42 terak.

P.POKÓJ 7,79 gres

P.POKÓJ 8,33 gres

POKÓJ +ANEKS KUCH. 25,55 mozaika

POKÓJ +ANEKS KUCH. 24,75 mozaika

BALKON 7,42 gres

BALKON 7,20 gres

nr 27

nr 28

KL. SCH. nr2 25,53 gres

PRZEDSIONEK nr2 4,00 gres

POKÓJ 9,66 mozaika

POKÓJ 10,87 mozaika

P.POKÓJ 9,01 gres

WC 1,54 terak.

ŁAZ. 4,46 terak.

POKÓJ +ANEKS KUCH. 23,42 mozaika

POKÓJ 11,73 mozaika

PRZEDSIONEK nr3 3,91 gres

KOMUNIKACJA 5,39 gres

KOM.LOK. 1,80 pos.bet.

KOM.LOK. 1,80 pos.bet.

KOM.LOK. 1,90 pos.bet.

KOM.LOK. 1,90 pos.bet.

KOM.LOK. 3,03 pos.bet.

BALKON 11,76 gres

KOMUNIKACJA 15,30 gres

KL. SCHOD. nr3 15,40 gres

KOMUNIKACJA 21,20 gres

1 GARAŻ 15,84 pos.bet.

2 GARAŻ 15,79 pos.bet.

3 GARAŻ 15,79 pos.bet.

4 GARAŻ 15,44 pos.bet.

5 GARAŻ 15,44 pos.bet.

6 GARAŻ 15,44 pos.bet.

7 GARAŻ 15,96 pos.bet.

8 GARAŻ 15,96 pos.bet.

KOM.LOK. 2,18 pos.bet.

KOM.LOK. 2,16 pos.bet.

bramka przeciwpożarowa

RD

LW

LCO

T

E

E30

EI60

+0.00

+0.02

+0.04

135,23

135,13

135,12

135,10

10.07

1%

4.00

17x19x21

STREFY POŻAROWE

Nr strefy pożarowej	Nazwa strefy pożarowej	Powierzchnia strefy pożarowej (m²)
1.	Część mieszkalna ZL IV: - Kondygnacje II, III, IV, V, VI, VII: całość - Parter (kondygnacja I): całość - z wyłączeniem 8 garaży indywidualnych - Piwnica: klatki schodowe, komunikacja, przedsionki, zespoły komórek lokatorskich; pom techniczne i porządkowe	**4467,81m²**
2.	8 garaży indywidualnych w poziomie parteru	**125,66**
3.	46 garaży indywidualnych w poziomie piwnicy wraz z komunikacją kołową	**1438,29**
4.	Wodomierz / hydrofornia	**6,21**
5.	Śmietnik i pom. gospodarcze S.M.	**51,22**

ODDZIELENIE POŻAROWE REI 120, ŚCIANY REI 120, DRZWI EI 60

ODDZIELENIE POŻAROWE REI 60, ŚCIANY REI 60, DRZWI EI 30

DYLATACJE ŚCIAN WYKONAĆ W KLASIE EI 30

RD - RURA DESZCZOWA
KS - PION KANALIZACJI SANITARNEJ
LE - LICZNIK ELEKTRYCZNY
LCO - LICZNIK C.O.
SZACHTĘ OBMUROWAĆ CEGŁĄ NA WYS. CAŁEJ KONDYGNAC.
LW - LICZNIK WODY
SZACHTĘ OBMUROWAĆ CEGŁA NA WYS. CAŁEJ KONDYGNACJ
E - SZACHT ELEKTRYCZNY
SZACHTĘ OBMUROWAĆ CEGŁA NA WYS. CAŁEJ KONDYGNACJI
T - SZACHT TELETECHNICZNY
SZACHTĘ OBMUROWAĆ CEGŁĄ NA WYS. CAŁEJ KONDYGNACJI
SZCZEGÓŁY SZAFEK LICZNIKOWYCH - PATRZ DETALE
NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE MONTOWANE W OKNACH I DRZWIACH BALKONOWYCH

W POMIESZCZENIACH I NA KLATKACH SCHODOWYCH WYKONAĆ PARAPETY (KONGLOMERAT NATURALNY LUB POSTFORMING) SZEROKOŚCI 5CM POZA OBRYS GRZEJNIKA

W POZIOMIE PARTERU - OCIEPLENIE ŚCIAN MIESZKANIA I ŚCIAN PRZYLEGAJĄCYCH POMIESZCZEŃ OGRZEWANYCH OD STRONY POMIESZCZEŃ NIEOGRZEWANYCH - PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ TWARDEJ GR.12CM.

OCIEPLENIE ŚCIAN POMIĘDZY MIESZKANIAMI A KOMUNIKACJĄ I KL. SCHODOWYMI NA KONDYGNACJACH NADZIEMNYCH - WEŁNA MINERALNA GR.3CM

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH - STYROPIAN ELEWACYJNY GR.20CM (Λ MIN.0,04)

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NOŚNE MUROWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH (grupa 1) klasy 20 i 15 NA ZAPRAWIE ZWYKŁEJ M10, NA FRAGMENTACH ŻELBETOWE Z BETONU C25/30, OCIEPLONE STYROPIANEM gr. 20CM

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE OSŁONOWE MUROWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH (grupa 1) klasy 20 i 15 NA ZAPRAWIE ZWYKŁEJ M10, OCIEPLONE STYROPIANEM gr. 20CM

ŚCIANY DZIAŁOWE W MIESZKANIACH - Z BLOCZKÓW SILKA M8 (ALT. Z GIPSOWYCH BLOKÓW ŚCIENNYCH GR.8CM)

ŚCIANY DZIAŁOWE WOKÓŁ POMIESZCZEŃ SANITARNYCH - Z BLOKÓW SILKA M8, ALT. Z GIPSOWYCH BLOKÓW ŚCIENNYCH GR. 8CM, WODOODPORNYCH (NA PODKŁADACH Z KORKA)

RZUT PARTERU skala 1:100