Zamawiający:	Spółdzielnia Mieszkaniowa Perspektywa ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża
Jednostka projektowa:	inwestprojekt B PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o. 15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22; tel./fax: 85 742 44 05 / 85 742 01 87; e-mail: inwestprojekt_bia_a@wp.pl
Obiekt:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻAMI
Adres:	ŁOMŻA, ul. KS. JANUSZA cz. działki nr ewid. 12064/175 jed. ewid. 206201 ŁOMŻA-MIASTO; obręb 206201_1.001 ŁOMŻA 1
Projekt:	ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Branża: ARCHITEKTURA	Data: 15.12.2017r. Umowa: 16/2017 — A4
Nazwa rysunku:	RZUT 3 KONDYGNACJI — skala: 1 : 100
Projektant:	mgr inż. arch. Bogusław Piotr Żotkiewicz upr.w spec.arch. BL/191/94 mgr inż. arch. Dorota Żotkiewicz upr.w spec.arch. BL/230/94
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Lidia Surmacz upr.w spec.arch. BI/19/02

M - P3a | PU=57,57m²

M - P4a | PU=96,13m²

M - P2k | PU=43,72m²

M - P3a | PU=59,28m²

M - P2a | PU=35,71m²

M - P3a | PU=56,36m²

M - P4a | PU=70,45m²

M - P4a | PU=70,71m²

M - P3k | PU=60,43m²

LCO - LICZNIK C.O.
SZACHTĘ OBMURować CEGŁA NA WYS. CAŁEJ KONDYGNACJI

LW - LICZNIK WODY
SZACHTĘ OBMURować CEGŁA NA WYS. CAŁEJ KONDYGNACJI

E - SZACHT ELEKTRYCZNY
SZACHTĘ OBMURować CEGŁA NA WYS. CAŁEJ KONDYGNACJI

T - SZACHT TELETECHNICZNY
SZACHTĘ OBMURować CEGŁĄ NA WYS. CAŁEJ KONDYGNACJI

SZCZEGÓŁY SZAFEK LICZNIKOWYCH - PATRZ DETALE

NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE MONTOWANE W OKNACH I DRZWIACH BALKONOWYCH

W POMIESZCZENIACH I NA KLATKACH SCHODOWYCH WYKONAĆ PARAPETY (KONGLOMERAT NATURALNY LUB POSTFORMING) SZEROKOŚCI 5CM POZA OBRYS GRZEJNIKA

W POZIOMIE PARTERU - OCIEPLENIE ŚCIAN MIESZKANIA I ŚCIAN POZOSTAŁYCH POMIESZCZEŃ OGRZEWANYCH OD STRONY POMIESZCZEŃ NIEOGRZEWANYCH - PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ TWARDEJ GR.12CM.

OCIEPLENIE ŚCIAN POMIĘDZY MIESZKANIAMI A KOMUNIKACJĄ I KL. SCHODOWYMI NA KONDYGNACJACH NADZIEMNYCH - WEŁNA MINERALNA GR.3CM

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH - STYROPIAN ELEWACYJNY GR.20CM (λ MIN.0,04)

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NOŚNE MUROWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH (grupa 1) klasy 20 i 15 NA ZAPRAWIE ZWYKŁEJ M10, NA FRAGMENTACH ŻELBETOWE Z BETONU C25/30, OCIEPLONE STYROPIANEM gr. 20CM

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE OSŁONOWE MUROWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH (grupa 1) klasy 20 i 15 NA ZAPRAWIE ZWYKŁEJ M10, OCIEPLONE STYROPIANEM gr. 20CM

ŚCIANY DZIAŁOWE W MIESZKANIACH - Z BLOCZKÓW SILKA M8 (ALT. Z GIPSOWYCH BLOKÓW ŚCIENNYCH GR.8CM)

ŚCIANY DZIAŁOWE WOKÓŁ POMIESZCZEŃ SANITARNYCH - Z BLOKÓW SILKA M8, ALT. Z GIPSOWYCH BLOKÓW ŚCIENNYCH GR. 8CM, WODOODPORNYCH (NA PODKŁADKACH Z KORKA)

RZUT KONDYGNACJI 3 skala 1:100